



LATVIJAS REPUBLIKA
SĒJAS NOVADA DOME

“Jēpi”, s. n. Murjāpi, Sējas novads, Latvija, LV - 2142, tālr./fakss 7977739, reģ. Nr. 90000032857
e-pasts: dome@seja.lv, www.seja.lv

Sējas novadā,

2012.gada 20.augustā

Sniegtās atbildes uz saņemtajiem jautājumiem atklātā konkursā- „Sējas pamatskolas kokapstrādes darbnīcas izveide”, iepirkuma identifikācijas Nr. SND2013/2/K

Saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 8. panta otro daļu un 23.08.2011. (Protokols Nr.10, 2§. 2.22/1.22 punkts) Sējas novada domes iepirkumu komisijas nolikumu, izveidotā iepirkumu komisija (turpmāk – komisija), saistībā ar iepirkuma- „Sējas pamatskolas kokapstrādes darbnīcas izveide”, iepirkuma identifikācijas Nr. SND2013/2/K, ir saņēmusi šādus pretendenta jautājumus un sniedz uz tiem sekojošas atbildes:

1. Jautājums:

Ar kādu produktu, projektētājs ir domājis "Paaugstinātas stiprības ģipškartona plāksne" (lapas AR-6 un AR-7). Un, kurā pozīcijā tāmē Nr. 1, viņa ir iekļauta. Knauf, kā paaugstinātas stiprības ģipškartona plāksni definē savu produktu Knauf Diamant, bet šis produkts nav paredzēts āra darbiem.

Atbilde: Tāmes pozīcija 9.9. „Paaugstinātas stiprības ģipškartona plāksnes montāža”. Knauf Diamant ģipškartona plāksnes nav paredzētas ierīkot, kā fasādes apdare.

Skatīt mezglu:

Ģipškartona plāksne - 12,5,
Koka latu (50x100) karkass,
aizpildīts ar akmens vati PAROC eXtra – 50,
Tvaika izolācija PAROC XMV 020,
Koka karkasa statnis (50x150),
aizpildīts ar akmens vati PAROC eXtra – 150,
Paaugstinātas stiprības ģipškartona plāksne - 12,5,
Akmens vate PAROC FAS 3,
ar stiprināšanas detaļām – 50,
Līmjava, stiklšķiedras armējošais siets,
dekoratīvais apmetums – 5.

2. Jautājums:

Kādas ir galvenās fasādes logu iestrādes prasības (*loga novietojums sienas konstrukcijā, *blīvējums, *iekšējā apdare: tāmē nav atsevišķi norādīta pozīcija, kas paredz iekšējo aiļu izveidi: piem. no ģipškartona konstrukcijas).

Atbilde: Logi montējami ārsienas konstrukcijas ārpusē.

Logu blīvējums koka karkasa ārsienās ar akmens vates loksniem, mūra konstrukcijās ar montāžas putām.

Aiļsānu apdare ir paredzēta kopā ar sienu apdari. Tāmē pozīcijas sienu un aiļsānu apdarei:

8.14	10-00000	Sienu un aiļsānu apmešana no iekšpuses ar KNAUF MP-75 vai ekvivalentu ģipša apmetumu	m2	210,03
8.16	10-00000	Sienu un aiļsānu špaktelēšana un slīpēšana no iekšpuses	m2	187,53
8.17	10-00000	Sienu un aiļsānu krāsošana no iekšpuses ar tonētu ūdens emulsijas krāsu	m2	187,53
un				
9.6	08-00000	Sienas un aiļsānu apšūšana no iekšpuses ar ģipškartonu	m2	22,88
9.7	10-00000	Sienu un aiļsānu špaktelēšana un slīpēšana no iekšpuses	m2	22,88
9.8	10-00000	Sienu un aiļsānu krāsošana no iekšpuses ar tonētu ūdens emulsijas krāsu	m2	22,88

3. Jautājums:

ETERNIT ventilējamai fasādei, tāmē un projektā atšķiras siltinājuma tehniskais risinājums. Projektā ir vate ar integrētu ārējo pretvēja stikla šķiedras slāni, tāmē ir siltumizolācija un pretvēja plēve.

Atbilde: Projektā un tāmē nav šāda mezgla, kurā ir paredzēta siltumizolācija un pretvēja plēve. Projektā skatīt AR-1 lapu un tāmes pozīciju:

14.2.2	13-00000	Siltumizolācijas Paroc WAS 35t b=100mm vai ekvivalenta ieklāšana	m2	97,60
--------	----------	--	----	-------

4. Jautājums:

Tāmē nav atsevišķi norādīti virs izdevumu, kas saistīti ar darbiem ziemas periodā, tehnoloģisko procesu normatīvo apstākļu nodrošināšanai. BK daļā, paskaidrojuma rakstā ir norādīts, ka šādi pasākumi nepieciešamības gadījumā ir jāparedz. Ņemot vērā to, ka darbi paredzami rudens/ziemas periodā, kurā pozīcijā tāmē tas tiek paredzēts.

Atbilde: Skatīt darbu apjomos 5. piezīmi.

5. Ja darbus paredzēts veikt ziemas apstākļos, tad visus papildus darbus, kas saistīti ar tehnoloģisko procesu normatīvo apstākļu nodrošināšanu un kvalitatīvu darbu izpildi, paredzēt pie pieskaitāmajām izmaksām.